Los 3 Rollcontainer

Anforderungen an alle Rollwagen:

1. Fachempfehlung Nr. 2 vom 30.Juli 2014 des AGBF/DFV ist einzuhalten
2. Alle Rollcontainer aus Aluprofilen in den Standardmaßen 1.200 x 800 mm (Länge x Breite) =Palettenmaß
3. Höhe der Rollcontainer individuell je nach Beladung
4. Alle Rollcontainer mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
5. Alle Rollcontainer mit Totmann-Bremsen auf mindestens 2 Rollen wirkend
6. Alle Rollcontainer mit durchgängigem Bremshebel auf der Seite der Halte- und Schiebeeinrichtung
7. Durchmesser der Rollen = 200 mm
8. Boden aus Siebdruckplatten oder aus Aluminiumblech

Tabelle 1 Einzelbeschreibung der Rollcontainer

Pos.	Gegenstand	Stückzahl	Bemerkung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1a	<i>Rollcontainer Schlauch, gebuchtet</i>				
1.1a	Zur Aufnahme von 25 Stück Druckschläuchen B 75-20 KL 2-K (=500 m) geteilt in 5 Schlauchfächer à 5 Stück B-Druckschläuchen, inklusive Trennwände aus Aluminiumblech oder Holz-Siebdruckplatten, Lagerung Schläuche: gebuchtet B-Druckschläuche müssen fächerübergreifend zusammen kuppelbar sein, ohne dabei das Standardmaß (1.200 x 800 mm) zu überschreiten	4			
1.2a	Aufbaukasten für Position 1.1a zur Lagerung von 5 Stück Druckschlauch B 75-20 KL 2-K mit Rollschlauchriemen RAPID (siehe Position 3.7 aus Los 2, Tabelle 3) eingebunden, Lagerung: doppelt gerollt, Lagerung stehend, Einzeln individuell entnehmbar, inklusive Trennwände aus Aluminiumblech oder Holz-Siebdruckplatten, Aufbaukasten abnehmbar mit 4 Tragegriffen	4			
				<i>Summe/Übertrag:</i>	

<i>Pos.</i>	<i>Gegenstand</i>	<i>Stückzahl</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Summe/Übertrag: Einzelpreis</i>	<i>Gesamtpreis</i>
1b	<i>Alternativ: Rollcontainer Schlauch, gerollt</i>				
1.1b	Zur Aufnahme von 25 Stück Druckschläuchen B 75-20 KL 2-K (=500 m) geteilt in 5 Schlauchfächer à 5 Stück B-Druckschläuchen, inklusive Trennwände aus Aluminiumblech oder Holz-Siebdruckplatten, Lagerung Schläuche: doppelt gerollt B-Druckschläuche müssen fächerübergreifend zusammen kuppelbar sein, ohne dabei das Standardmaß (1.200 x 800 mm) zu überschreiten	4			
1.2b	Aufbaukasten für Position 1.1b zur Lagerung von 5 Stück Druckschlauch B 75-20 KL 2-K mit Rollschlauchriemen RAPID (siehe Position 3.7 aus Los 2, Tabelle 3) eingebunden, Lagerung: doppelt gerollt, Lagerung stehend, Einzeln individuell entnehmbar, inklusive Trennwände aus Aluminiumblech oder Holz-Siebdruckplatten, Aufbaukasten abnehmbar mit 4 Tragegriffen	4			
2	<i>Rollcontainer Schlauchbrücken</i>				
2.1	Zur Aufnahme von 12 Stück Schlauchbrücken 2B aus Vollgummi (siehe Position 3.14 aus Los 2, Tabelle 2) Lagerung der Schlauchbrücken auf 2 Ebenen jeweils 6 Stück quer stehend, einzeln individuell entnehmbar, inklusive Trennwände aus Aluminiumblech oder Holz-Siebdruckplatten, inklusive entnehmbarem oder klappbarem Zwischenboden zwischen Ebene 1 und Ebene 2	1			
				<i>Summe/Übertrag:</i>	

				<i>Summe/Übertrag:</i>	
<i>Pos.</i>	<i>Gegenstand</i>	<i>Stückzahl</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Einzelpreis</i>	<i>Gesamtpreis</i>
3	<i>Rollcontainer Ölschaden</i>				
3.1	Zur Aufnahme folgender feuerwehrtechnischer Beladung aus Los 2 Tabelle 3: <ul style="list-style-type: none"> • 4 Stück Faltsignal in Schutzhülle (Pos.6.5) • 2 Stück Sandschaufel "Holsteiner Schaufel" (Pos. 8.1) • 3 Stück Stoßbesen (Pos.8.2) • 1 Stück Kanister (Schaummittelkanister) (Pos. 9.2) • 1 Stück PE Spannring Deckelfass, 60 Liter (Pos. 9.4) • 1 Stück Streuwagen für Ölbindemittel (Pos. 9.5) Zusätzlich Aufnahme einer maximal möglichen Anzahl von Ölbindemittel in Säcken. Größe/Gewicht pro Sack: ca. 1100 x 150 x 400 mm / 20 kg Sackgewicht / 65 Liter Inhalt / Fabrikat: Bindox WB	1			
				<i>Gesamtsumme:</i>	
	Gesamtpreis Los 3, Tabelle 1, netto: _____ MwSt.: _____ Gesamtpreis Los 3, Tabelle 1, brutto: _____				