

08.08.2023
AZ 656.222
Holger Schmid

Sanierung Auchttertstraße, Pliezhausen -Vergabe

I. Beschlussvorschlag

Die Tiefbau- und Rohrlegearbeiten für die Sanierung der Auchttertstraße werden an die Firma Adolf List Bauunternehmung GmbH & CO.KG aus Gönningen zu brutto 412.550,52 € vergeben. Den überplanmäßigen Ausgaben im Finanzhaushalt wird zugestimmt.

II. Begründung

Bereits im Jahr 2006 wurde die Auchttertstraße ab Gebäude Nummer 1 – 7, bis zum Kreuzungsbereich Mühlrainstraße, im Zuge der Sanierung Wilhelmstraße komplett mit saniert. Mit der nun anstehenden Erneuerung ist die Sanierung der Auchttertstraße komplett abgeschlossen.

Der Abwasserkanal in der Auchttertstraße stammt aus dem Jahr 1953 und ist entsprechend in einem sehr schlechten Zustand. Dies wurde bei der letzten Befahrung des Kanalnetzes im Zuge der Eigenkontrollverordnung (EKVO), in den Jahren 2020/2021 festgestellt. Der Kanal, welcher über die Mühlrainstraße in Richtung Tübinger Straße entwässert, muss in der ersten Haltung (Abschnitt von Schacht zu Schacht), aufgrund der Vorverlegung, durch ein Betonrohr DN 300 und ab der zweiten Haltung durch ein Kunststoffrohr Durchmesser außen (da) 315 PP ersetzt werden. Die Hausanschlüsse werden jeweils bis zur Grundstücksgrenze erneuert.

Die bestehende Wasserleitung in der Auchttertstraße stammt wie der Kanal ebenfalls aus dem Jahr 1953. Eine Erneuerung der Wasserleitung ist daher aufgrund des altersbedingten Zustandes dringend notwendig. Es ist geplant, die Leitung auf der ganzen Länge durch eine neue Kunststoffleitung da 110 PEHD RC, inklusive zweier neuer Schachtbauwerke zu ersetzen. Die Hausanschlüsse werden jeweils bis zur Grundstücksgrenze erneuert. In der Anlage 2 ist der Leitungsplan beigefügt, auf dem die neuen Leitungen dargestellt sind.

Nach Abschluss der Leitungsverlegungen wird der Straßenaufbau dem Bestand entsprechend inklusive der Randsteine neu hergestellt. Die Auchttertstraße ist eine Anliegerstraße. Ein Gehweg existiert momentan nicht und ist im Ausbau auch nicht vorgesehen. Es ist geplant einen Schrambord als Angleichung zu den Privatflächen herzustellen. Neben den Granitbordsteinen wird ein einzelner Granitpflasterstein mit verlegt. Diese Bauweise kam an anderen Stellen (z.B. in der Charlotten- und Olgastraße) bereits zum Einsatz und hat sich bewährt. Um ein tragfähiges Planum zu erreichen, sind Bodenverbesserungsmaßnahmen

vorgesehen. In der Anlage 1 ist der Straßenplan und in der Anlage 3 das Straßenregelprofil dargestellt.

Die Straßenbeleuchtung wird in diesem Zug ebenfalls ersetzt. Es werden neue LED-Pilzleuchten auf Stahlmasten eingebaut.

In diesem Zusammenhang werden zusätzlich Leerrohre als Vorauseinlegung für eine zukünftige Glasfaserinfrastruktur mitverlegt.

Von der Fair Netz Reutlingen werden für die Stromversorgung vorbereitend Leerrohre, für eventuell künftig neue, notwendige Niederspannungsleitungen im Straßenbereich mitverlegt. Die Kosten für die Leerrohrverlegung und das Material werden von der Fair Netz getragen, daher entfallen auf die Gemeinde 378.907,86 €, zuzüglich des Honorars für die Planungskosten.

Mit der Planung und Durchführung der Maßnahme wurde das Ingenieurbüro Herrmann und Mang aus Pfullingen beauftragt.

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Es liegen folgende geprüfte Ergebnisse vor:

Bieter 1	Brutto 457.030,40 € (110,78 %)
Bieter 2	Brutto 498.360,80 € (120,80 %)
Bieter 3	Brutto 480.885,75 € (116,56 %)
Bieter 4	Brutto 473.368,42 € (114,74 %)
Firma Adolf List, Gönningen	Brutto 412.550,52 € (100,00 %)

Das preisgünstigste Angebot hat die Firma Adolf List aus Gönningen abgegeben. Die Arbeiten sollen an die Firma Adolf List vergeben werden. Der Vergabevorschlag ist als Anlage 4 beigefügt.

Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklungen ist mit Mehrkosten in Bezug auf die Haushaltsansätze in Höhe von ca. 16 % zu rechnen. Durch die zeitliche Zurückstellung anderer Vorhaben ist die Gesamtdeckung im Finanzhaushalt gewährleistet.

Die Maßnahme soll ca. Ende September 2023 beginnen und bis Mitte Dezember 2023 abgeschlossen sein.

gez.
Holger Schmid

Anlagen:

- Anlage 1: Straßenplan
- Anlage 2: Leitungsplan
- Anlage 3: Straßenregelprofilplan
- Anlage 4: Vergabevorschlag